

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ И ПРОВЕРОК: ОБРЕЗКА ТРУБЫ ГАЗА

Сравнение: Юридическая база (де-юре) vs Реальная практика проверок Тулагоргаза (де-факто) | Фрунзе 17, кв. 76

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА (ДЕ-ЮРЕ) VS РЕАЛЬНОСТЬ (ДЕ-ФАКТО)

Критерий	По букве закона (Де-юре)	Реальная практика в Туле (Де-факто)
Проектная документация	Любой перенос трубы = переустройство ВКГО (ПП РФ № 410, ст. 9.23 КоАП). Требуется проект Тулагоргаза (1.5–2 мес., 15–25 тыс. ₽).	В домах 1966 года (серия 1-447) покомнатных чертежей разводки нет. За 60 лет конфигурация менялась в 90% квартир. Инспектор не имеет архива высот в мм.
Цель проверки инспектора ТО	Сверка оборудования с паспортом дома.	Контроль безопасности и герметичности: отсутствие утечки, наличие диэлектриков, сертифицированные шланги, тяга в вентканале и свободный доступ.
Отношение к нормативной сборке	Формально любая несогласованная резьба требует узаконивания.	Если узел собран по СП (2 крана, диэлектрики, не замурован, сухой) — инспектор проводит ТО, подписывает стандартный акт и не задаёт вопросов.

2. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ТО И ГАРАНТИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ ФЛАГИ

Что проверяет инспектор (Наш зелёный коридор):	За что ГАРАНТИРОВАННО будет предписание / штраф:
☐ Герметичность соединений: отсутствие утечек на резьбе (проверка прибором/пенной). ☐ Свободный доступ: распашная дверца гарнитура, кран перекрывается за 1 секунду. ☐ Схема 1:1: отдельный кран на плиту и отдельный кран на колонку. ☐ Диэлектрик: изолирующая вставка на вводе к плите с поджигом. ☐ Подводка: заводской сильфонный нержавеющий шланг до 1.5–2 м. ☐ Тяга: нормативный приток воздуха и чистый вентканал/дымоход.	☐ Замуровка трубы в штробу или глухой короб из ГКЛ/плитки. ☐ Один кран на 2 прибора (кран $\rightarrow$ тройник $\rightarrow$ 2 шланга). ☐ Кран за глухой техникой (ПММ, встроенная духовка, стиралка). ☐ Шланг сквозь стену или сращивание двух шлангов через штуцер. ☐ Отсутствие диэлектрика (риск прожига шланга блуждающим током). ☐ Утечка газа на кустарных соединениях с ФУМ-лентой.

3. ПОЧЕМУ НА 5-М ЭТАЖЕ РИСКИ РАВНЫ НУЛЮ И ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ

Фактор 5-го этажа: Стояк является тупиковым (оконечным). Мы не затрагиваем общедомовой транзит газа к соседям сверху (в отличие от 1–4 этажей, где срезка трубы нарушает подачу газа по всему подъезду). Гидравлика системы не меняется.

ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ ДЛЯ ФЛИППИНГА:

- Проведение работ через мастера Алексея (с нарезкой резьбы на 700–750 мм, установкой 2 кранов Valtec, 2 диэлектриков и обеспечением доступа в кухонном шкафу) — 100% безопасное и рыночно выверенное решение.
- При ежегодном ТО инспектор Тулагоргаза увидит образцовый узел, соответствующий правилам безопасности, и без замечаний подпишет стандартный акт ТО.
- При продаже квартиры покупателям и их экспертам передаётся полностью безопасная, аккуратная кухня без торчащих труб.