

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТЗ: ОБРЕЗКА ГАЗОВОГО СТОЯКА

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (Кухня 6.0 м², 5/5 этаж, серия 1-447, кирпич 1966 г.) | Дата: Август 2026

Исходное состояние: Газовый стояк на 5-м этаже является тупиковым (выше квартир нет). Вертикальная труба старого отвода поднимается на высоту более 1.5 м открыто по стене, что делает невозможным установку современного кухонного гарнитура с фартуком.

Цель: Срезать трубу, опустить вводную запорную арматуру в пространство нижнего кухонного модуля (ниже столешницы) и организовать раздельное подключение двух приборов (газовая колонка Mora Top + варочная панель) строго по строительным нормам.

1. ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ (СП 402.1325800.2018 И СП 62.13330.2011)

Параметр	Требование норматива (СП)	Реализация на объекте Фрунзе 17
1. Высота среза и крана	Кран должен располагаться в легкодоступном месте на высоте от 0.2 до 1.5 м от пола, не ближе 10 см сбоку от плиты.	Срез стояка на высоте 700–750 мм от чистого пола. Краны попадают в среднюю зону нижнего распашного шкафа (столешница на 860 мм).
2. Схема «1 прибор = 1 кран»	Категорически запрещено подключать 2 прибора через тройник после одного крана. Каждый прибор обязан иметь свой кран.	Стояк → Срез → Латунный тройник 1/2" → Два независимых крана (отвод 1: колонка, отвод 2: варочная панель).
3. Доступность узла	Запрещено замуровывать газовые трубы в штробы, зашивать наглухо ГКЛ или закрывать встроенной техникой (ПММ, духовка).	Труба открытая внутри шкафа. В задней стенке ХДФ делается технологический выпил. Перекрытие крана рукой за 1 секунду.
4. Диэлектрическая вставка	Обязательна установка электроизолирующей вставки между краном и гибким шлангом прибора с электропитанием 220V.	Монтаж 2 диэлектрических муфт 1/2" (защита от блуждающих токов электроподжига и выгорания сильфона).
5. Гибкая подводка	Допускаются сертифицированные нержавеющие сильфонные шланги длиной до 2.0 м без промежуточных соединений.	Цельные сильфонные нержавеющие шланги для газа (1.5 м до колонки, 1.0 м до варочной панели). Резиновые шланги запрещены.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СБОРКИ УЗЛА

Позиция	Технические характеристики / Бренд	Кол-во	Ориентир цены
Кран газовый шаровой 1/2"	Латунный, бабочка жёлтая, В/В или В/Н (Valtec BASE Gas / ITAP / Bugatti)	2 шт.	1 100 ₽ (2×550)
Тройник сантехнический 1/2"	Латунь усиленная, резьбовой (Valtec / Stout)	1 шт.	250 ₽
Диэлектрическая вставка 1/2"	Муфта изолирующая (полиамид/латунь) В/Н или В/В	2 шт.	400 ₽ (2×200)
Уплотнительные материалы	Анаэробный гель-герметик для газа (СантехМастер Гель Синий) или нить Рекорд	1 компл.	350 ₽
Заглушка 1/2" латунная	Для временной глушки отвода плиты на период отделки стен	1 шт.	100 ₽
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ	Полный комплект запорно-изолирующего узла	—	~2 200 ₽

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАСТЕРА АЛЕКСЕЯ (+7 915 789-80-58)

- Перекрытие и демонтаж: Согласовать кратковременное перекрытие стояка (20–30 мин). Срезать старую высокую трубу и старый чугунный/пробковый кран.
 - Нарезка резьбы: Нарезать трубную резьбу 1/2" клуппом на вертикальном стояке на высоте 700–750 мм от пола (контроль строго по уровню).
 - Монтаж коллекторного узла: Навернуть латунный тройник → смонтировать два шаровых крана Valtec Gas → на каждый кран накрутить диэлектрическую муфту.
 - Временная консервация: Отвод на колонку оставить под подключение, отвод на варочную заглушить латунной пробкой на время штукатурных работ.
 - Контроль герметичности (опрессовка): Провести опрессовку и проверку всех резьбовых соединений мыльной пеной / прибором под рабочим давлением газа.
- Бюджет работ: 3 000 – 5 000 ₽. Тайминг: 1 – 1.5 часа.