

ЭКСПЕРТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПО ФОТОГРАФИЯМ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Дом: Кирпич 1966 г., 5/5 эт., серия 1-447 | Площадь: 43.2 м² | Цель: Флиппинг

Покупка: 3 900 000 Р	Бюджет ремонта: ~650 000 Р	Цель продажи: 5 600 000 Р	Потенциал маржи: ~1 050 000 Р
Окна ПВХ: Вся квартира (экономия ~120к)	Стойка канализации: Пластик 110мм	Счетчик 'СОЛО': Опломбирован 02.2024	Срок реализации: 2 - 2.5 месяца

1. Входная группа и Электрощит (2.5 м²)

Статус узла: ЭКОНОМИЯ НА СЧЕТЧИКЕ



Что обнаружено по фото:	Решение для флиппинга и смета:
- Двойная входная дверь (советская деревянная + тонкий лист металла снаружи), деревянный короб. - Встроенная стенная ниша под щит: однофазный счётчик «СОЛО» со свежей пломбой ТНС Энерго Тула (02.2024 №0107742). - Старые советские карболитовые автоматы, алюминиевый ввод.	- Полный демонтаж старой двери до кирпича. Монтаж качественной металлической двери 860/960×2050 мм с внутренней светлой царговой МДФ-панелью. - Пломбу счетчика НЕ срывать! Счётчик остаётся. Карболитовые автоматы демонтируются, в нишу собирается встраиваемый щит на 12–18 модулей (вводной 25/32А, УЗО 40А/30мА, группы В16/В10). Оценка затрат: Дверь + монтаж: ~25 000 Р Электрощит + сборка: ~12 000 Р

2. Кухня (6.0 м²) — Газ, Колонка и Коммуникации

Статус узла: ВНИМАНИЕ К ГАЗУ



Что обнаружено по фото:	Решение для флиппинга и смета:
• Установлено современное ПВХ-окно со стеклопакетом (отличное состояние). • Газовая колонка Moga Top (Чехия) — добротный надёжный проточник. • П-образный стальной газовый отвод с краном, хрущёвский холодильник под окном. • Старая чугунная батарея, отслоение советских обоев.	• Проверить колонку Moga Top: провести ТО/чистку теплообменника (экономия ~22 000 ₽ на новой). • Газ: Объединение кухни с залом запрещено (СНиП/газовые нормы). Оставляем изолированной. • Хрущёвский холодильник утеплить пеноплексом 30мм и оформить распашными дверцами под фасад кухни. • Чугунную батарею отмыть, загрунтовать и покрасить термостойкой эмалью. Оценка затрат: ТО колонки + газ. шланг: ~3 500 ₽ Отделка и фартук: ~18 000 ₽

3. Совмещённый санузел (2.9 м²)

Статус узла: **СТОЯК УЖЕ ЗАМЕНЕН НА ПЛАСТИК**



Что обнаружено по фото:	Решение для флиппинга и смета:
• Канализационный стояк уже заменён на серый пластик ПВХ/ПП 110 мм (не нужно долбить перекрытия к соседям!). • Нижняя разводка воды — старые стальные трубы, установлены счётчики воды. • Стены зашиты дешёвым пластиком, чугунная ванна 150 см, компактный советский унитаз.	• Демонтаж пластиковых панелей до кирпича, обработка фунгицидом. • Замена нижней водопроводной разводки на полипропилен (PPR) со скрытой прокладкой. • Сборка короба ГКЛВ вокруг стояка со скрытым ревизионным люком под плитку. • Светлый керамогранит 60×60 / плитка под белый мрамор / дерево, ванна акрил 150 см, подвесная тумба с раковиной 60 см, зеркало с подсветкой. Оценка затрат: Сантехника + плитка + материалы: ~85 000 – 95 000 Р

4. Гостиная / Зал (18.5 м²) и Балконный блок

Статус узла: **ПРОВЕРИТЬ УГОЛ КРОВЛИ**



Что обнаружено по фото:	Решение для флиппинга и смета:
• Установлен отличный ПВХ балконный блок с дверью и поворотно-откидным окном. Балкон застеклён. • Две двери на смежной стене (в спальню и в тёмную комнату/кладовку). • В правом верхнем углу (IMG_8884) — отслоение обоев и тёмный след под потолком.	• Угол потолка: Зачистить до основания, проверить на влажность. Обработать фунгицидом Ceresit СТ 99. • Дверь в кладовку: Зашить проём из зала гипсокартоном! В зале появится ровная стена под диван и ТВ-зону 65". • Протяжка деревянного пола саморезами 75мм, светлый ламинат 33 класс, матовый натяжной потолок со светодиодным спотовым освещением. Оценка затрат: Зашивка проема + отделка: ~35 000 Р Ламинат + потолок: ~40 000 Р

5. Спальня (12.6 м²) и зона Гардеробной

Статус узла: ОКНО ПВХ + ПОТЕНЦИАЛ ГАРДЕРОБНОЙ



Что обнаружено по фото:	Решение для флиппинга и смета:
- Окно ПВХ двухстворчатое (целое, хорошая геометрия). Подоконная ниша требует монтажа подоконника. - Чугунный радиатор отопления МС-140. - Вскрыт потолочный шов по центру плиты перекрытия (IMG_8889). - Смежная стена с кладовкой — лёгкая ненесущая перегородка.	- Создание Walk-in Closet (мастер-спальня): Прорезать проём в кладовую со стороны спальни! Получаем личную гардеробную комнату 2.5–3 м² — мощнейший фактор быстрой продажи. - Потолочный шов зачистить, загрунтовать антисептиком, перекрыть натяжным потолком. - Монтаж нового подоконника 250–300 мм и тёплых откосов из сэндвич-панелей. - Грамотная электрика: 2 блока розеток у прикроватных тумб + ТВ-зона напротив кровати. Оценка затрат: Проем в гардеробную + системы хранения: ~18 000 Р Отделка спальни: ~30 000 Р

6. Архитектурно-планировочное решение и Флиппинг-стратегия

	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА МАРЖИ: - Мастер-спальня с гардеробной: Перенос входа в тёмную комнату из зала в спальню делает планировку современной и ликвидирует эффект 'проходного двора' в гостиной. - Сохранение окон и стояка: Наличие готовых ПВХ-окон и пластикового стояка сберегло ~130 000 Р, что позволяет уложиться в целевой бюджет ремонта 650 000 Р без потери качества чистовых материалов. - Цветовой код ремонта: Светло-серый / тёплый белый (RAL 9003 / 9010), фактура светлого дуба (ламинат 33 кл.), чёрные матовые акценты (ручки дверей, смесители, светильники), керамогранит под белый мрамор в с/у. - Ликвидность: Квартира в Советском районе Тулы (Фрунзе 17) с новым дизайнерским ремонтом и готовой гардеробной легко выставляется за 5.6 – 5.7 млн Р со сроком экспозиции до 3–4 недель.
--	--